56/80/2023

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 9Z/2022

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**")

Článek I.
Smluvní strany

Tlak Smolík s.r.o.

Se sídlem:	Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
IČ:	25510509
Zapsán:	v OR vedeném u MS v Praze oddíl C, vložka 87067
Zastoupen:	Marek Smolíkem, jednatelem
Bankovní spojení:	Oberbank AG
Číslo účtu:	2071151702/8040

(dále jen zhotovitel, je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Městys Moravská Nová Ves

Se sídlem:	nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves
IČ:	00283363
Zastoupen:	Bc. Zuzanou Jandákovou, starostkou městyse
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	1382079379/0800
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	94-6610651/0710

(dále jen objednatel, je zadavatele po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky)

Článek II.
Úvodní prohlášení

Smluvní strany uzavřely dne 8.7.2022 smlouvu o dílo (dále též „**Smlouva**"), jejímž předmětem je provedení stavby v rámci investiční akce s názvem „**Obnova Sokolovny, Moravská Nová Ves**" (dále jen „**dílo**"). Smluvní strany prohlašují, že dodatkem č. 1 uzavřeným dne 15.11.2022 prodloužili termín dodání díla do 28.2.2023.

Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla byly mezi smluvními stranami řešeny dílčí úpravy rozsahu a obsahu díla s tím, rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy, jakož i zdůvodnění změny závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je obsažen v přiloženém změnovém listu

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**"), dle čl. 16.3. Smlouvy tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále též „**Dodatek**"), za účelem písemné dohody o změně Smlouvy.

Článek III.
Předmět Dodatku

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně obsahu a rozsahu díla dle Smlouvy s tím, že rozsah a obsah změn předmětu díla včetně odůvodnění změny, podrobného popisu změny, soupisu změn v podobě soupisu víceprací a méněprací, oceněný dle Smlouvy je obsažen v přiloženém změnovém listu.

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně celkové ceny díla, která po uzavření tohoto Dodatku činí 31.215.356,27 Kč (bez DPH), 21% DPH činí 6.555.224,82 Kč a celková cena včetně DPH činí 37.770.581,09 Kč.

Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na prodloužení termínu dodání díla do 30.6.2023

Tímto Dodatkem se nemění ostatní ujednání Smlouvy.

Článek IV.
Závěrečná ujednání

Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou stran.

Tento dodatek je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

Ve věcech neupravených se postupuje podle Občanského zákoníku.

Přílohy dodatku: Změnový list č. 1 A

V Moravské Nové Vsi dne 14.6.2023

.....

Objednatel

MĚSTYS -3-
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

V Moravské Nové Vsi dne 14.6.2023

.....

Zhotovitel

s.r.o.
TLAK SMOLÍK
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
provozovna
Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV 4
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

OZNÁMENÍ ZMĚNY					číslo OZ:č.1A
Zhotovitel:	Tlak Smolík s.r.o.				
Investor:	Městys Moravská Nová Ves				Datum: 2023
Název akce: Obnova Sokolovny, Moravská Nová Ves					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐	Osobně ☒

Odkazy na	specifikaci:	Rozpočtové podklady
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: Vícepráce - Bar

Popis a zdůvodnění změny:

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku u víceprací schválených investorem nebyla možná z důvodů technických (návaznost prací elektro, ÚT, ZTI, revizí a tlakových zkoušek rozvodů aj.), tak i z hlediska záruk na jednotlivé části a hlavně celé dílo, jelikož Bar je nedílnou součástí stavby, tak i z hlediska ekonomického, kde by došlo k cenovému navýšení o zařízení staveniště, přesun stavebních kapacit atd.

Počet připojených listů specifikací:	

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☒	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:

Tlak Smolík s.r.o.
Marek Smolík, jednatel

Stanovisko technického dozoru stavby: Bez připomínek.

Stanovisko projektanta stavby: Bez připomínek.

Ing. Petr JANULÍK
projekce a statika staveb
Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
IČ: 614 14 786, DIČ: CZ7312174078
zapsán u OŽÚ Břeclav č.j. MUBR 41848/2007 obživ.L/V o

Příloha: Rozpočet změnového řízení dle Smlouvy o dílo.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,- Kč	**1.648.449,97 Kč**
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
1.648.449,97 Kč	30.6.2023

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Datum: 14.6.2023: MĚSTYS MORAVSKÁ NOVÁ VES nám. Republiky 107, PSČ: 691 55 ..... Podpis objednatele	Datum: 14.6.2023: ..... Podpis zhotovitele s.r.o. TLAK SMOLÍK Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 provozovna Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV 4 IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509
Datum: 14.6.2023 Ing. Petr JANULÍK projekce a statika staveb Kostická 70, 691 53 Tvrdonice IČ: 614 14 786, DIČ: CZ7312174078 zapsán u OŽÚ Břeclav č.j. MUBR 41848/2007 obživ.L/V o ..... Podpis TDS:	

REKAPITULACE ROZPOČTŮ VÍCEPRACÍ ZTI
AKCE : Sokolovna Moravská Nová Ves - BAR

SOUBOR	CENA
VCPR celkem	998 817,07
Elektro celkem	235 610,30
UT celkem	120 718,30
ZTI celkem	293 304,30
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	**1 648 449,97 Kč**

Uvedené ceny jsou bez DPH

TLAK SMOLÍK s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
provozovna
Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV 4
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

TDS:
Ing. Petr JANULÍK
projekce a statika staveb
Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
IČ: 614 14 786, DIČ: CZ7312174078
zapsán u OŽÚ Břeclav č.j. MUBR 41846/2007 oběVELAV a

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	151022	Sokolovna MNV
Objekt:	151022	Sokolovna MNV
Rozpočet:	151022.32	BAR

Objednatel:	**Městys MORAVSKÁ NOVÁ VES**	IČO: DIČ:
Zhotovitel:	**TLAK SMOLÍK s.r.o.** **Husinecká 903/10** **130 00 PRAHA**	IČO: **25510509** DIČ: **CZ25510509**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			799 535,73
PSV			199 281,34
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**998 817,07**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**998 817,07** CZK
Základní DPH	**21** %	**209 751,58** CZK
Zaokrouhlení		**0,00** CZK
Cena celkem s DPH		**1 208 568,65 CZK**

v _____ dne _____

TLAK SMOLÍK s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
provozovna
Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV 4
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

Za zhotovitele

-3-
MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

Ing. Petr JANULÍK
projekce a statika staveb
Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
IČ: 614 14 786, DIČ: CZ7312174078
zapsán u OÚ Břeclav č.j. MUBR 41046/2007 obVELAV

Za objednatele

Popis stavby: 151022 - Sokolovna MNV
Popis objektu: 151022 - Sokolovna MNV
Popis rozpočtu: 151022.32 - BAR

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			21 631,50	2,2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			36 436,80	3,6
5	Komunikace	HSV			38 141,00	3,8
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 268,00	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			354 107,68	35,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			117 000,00	11,7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			53 422,25	5,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			29 475,00	3,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			84 579,75	8,5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			26 141,63	2,6
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			69 040,67	6,9
781	Obklady keramické	PSV			33 924,67	3,4
783	Nátěry	PSV			60 684,00	6,1
784	Malby	PSV			35 632,00	3,6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			36 332,12	3,6
Cena celkem					998 817,07	100,0

Položkový rozpočet

S:	151022	Sokolovna MNV
O:	151022	Sokolovna MNV
R:	151022.32	BAR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		**Zemní práce**				**21 631,50**
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ležatá kanalizace Bar 5,76 + 4,32 přeložka venkovní kanalizace	m3	10,00000	1 428,00	14 280,00
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním angl.dvorků	m3	3,80000	1 155,00	4 389,00
3	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	3,00000	662,00	1 986,00
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh se zhutněním ležatá kanalizace	m3	7,00000	139,50	976,50
Díl: 3		**Svislé a kompletní konstrukce**				**36 436,80**
5	311231114R00	Zdivo nosné cihelné z cihel pálených 290 mm P15 na maltu vápenocementovou 2,5 MPa zazdívka angl.dv. zazdívka oken suterén	m3	3,80000	6 145,00	23 351,00
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa.				
6	346244315R00	Obezdívky van a WC nádržek z desek Ytong	m2	4,90000	1 224,00	5 997,60
7	3422735R3	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tmel	m2	6,10000	1 162,00	7 088,20
Díl: 5		**Komunikace**				**38 141,00**
8	564112210R00	Podklad z bet.recyklátu fr.16-32 po zhutn.tl.10 cm	m2	63,50000	122,00	7 747,00
9	564112425R00	Podklad z bet.recyklátu fr.32-120 po zhutn.tl.25cm	m2	63,50000	284,00	18 034,00
10	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	30,00000	412,00	12 360,00
Díl: 6		**Úpravy povrchu, podlahy**				**2 268,00**
11	553312134	zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění HSE - U 145 1970/800 L/P vč. těsnění TPE	kus	1,00000	2 268,00	2 268,00
Díl: 61		**Úpravy povrchů vnitřní**				**354 107,68**
12	611403382R00	Hrubá výplň rýh ve stropech do 5x5 cm maltou z SMS	m	83,00000	135,50	11 246,50
13	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS	m	64,00000	139,50	8 928,00
14	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	68,00000	90,50	6 154,00
15	612421431R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových	m2	520,00000	361,50	187 980,00
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
16	619442431R00	Vytažení fabionů,hran a koutů jakékoliv délky	m	64,00000	259,00	16 576,00
17	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	31,90000	86,20	2 749,78
18	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	520,00000	208,00	108 160,00
19	612331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	31,90000	386,00	12 313,40
Díl: 62		**Úpravy povrchů vnější**				**117 000,00**
20	622142001	Potažení stěn sklovláknitým pletivem do tmele	m2	520,00000	225,00	117 000,00
Díl: 94		**Lešení a stavební výtahy**				**53 422,25**
21	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	311,50000	171,50	53 422,25
Díl: 95		**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**29 475,00**
22	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	225,00000	131,00	29 475,00
Díl: 96		**Bourání konstrukcí**				**84 579,75**
23	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového terasa	m3	4,60000	4 980,00	22 908,00
24	963016111R00	D+M podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm	m2	7,65000	955,00	7 305,75

Položkový rozpočet

S:	151022	Sokolovna MNV
O:	151022	Sokolovna MNV
R:	151022.32	BAR

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	17,00000	1 213,50	20 629,50
26	974031154R00	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	189,00000	178,50	33 736,50
Díl: 99		**Staveništní přesun hmot**				**26 141,63**
27	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	73,43154	356,00	26 141,63
Díl: 771		**Podlahy z dlaždic a obklady**				**69 040,67**
28	771111141R00	Příplatek za malé výměry	m2	19,40000	79,70	1 546,18
29	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	64,30000	99,90	6 423,57
30	771474132	Montáž soklíků z dlaždic keramických flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	64,30000	159,00	10 223,70
31	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	38,55000	638,00	24 594,90
32	771990R3	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 10 mm	m2	38,55000	268,00	10 331,40
33	5976110R3	dlaždice keramické slinuté 300 x 300 mm, protiskluz min.0,7	m2	42,40000	351,00	14 882,40
34	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,51830	684,00	1 038,52
Díl: 781		**Obklady keramické**				**33 924,67**
35	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	31,90000	615,00	19 618,50
36	7814941R1	Hliníkové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	15,00000	215,00	3 225,00
37	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	31,90000	28,00	893,20
38	597610002	obkládačky keramické 150 x 150 mm	m2	35,09000	280,00	9 825,20
39	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	0,53036	684,00	362,77
Díl: 783		**Nátěry**				**60 684,00**
40	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	54,00000	396,00	21 384,00
41	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	524,00000	75,00	39 300,00
Díl: 784		**Malby**				**35 632,00**
42	7842211R2	Dvojnásobné bílé malby na omítku ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m vč. penetrace	m2	524,00000	68,00	35 632,00
Díl: D96		**Přesuny suti a vybouraných hmot**				**36 332,12**
43	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	16,36950	784,00	12 833,69
44	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	16,36950	948,00	15 518,29
45	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,36950	185,00	3 028,36
46	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,36950	12,50	204,62
47	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,36950	140,00	2 291,73
48	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	16,36950	150,00	2 455,43

REKAPITULACE ROZPOČTŮ VÍCEPRACÍ ELEKTRO
AKCE : Sokolovna Moravská Nová Ves - BAR

SOUBOR	CENA
VCP elektroinstalace Hospoda	235 610 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	**235 610 Kč**

Uvedené ceny jsou bez DPH

s.r.o.
JIŘÍ SMOLÍK
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
provozovna
Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV 4
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

MĚSTYS -3-
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

TDS

Ing. Petr JANULÍK
projekce a statika staveb
Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
IČ: 614 14 786, DIČ: CZ7312174078
zapsán u ČÚÚ Břeclav č.j. MUBR 41646/2007 OZ/VELAV

Název stavby: Sokolovna Mor. Nová Ves
Název SO: VCP elektroinstalace Hospoda
Datum zpracování: 30.03.2023

Název položky	měrná jednotka	množství	CENA materiál, dodávky jednotková	CENA materiál, dodávky celkem	CENA montáže jednotková	CENA montáže celkem
VCP elektroinstalace Hospoda						
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - SAT+NET+OPTIKA+WIFI						
kabel FTP 4x2x0,5 cat.6	m	150,00	19,20	2880,00	17,60	2640,00
kabel koaxiální	m	30,00	15,60	468,00	17,60	528,00
chránička ohebná 20mm	m	15,00	9,20	138,00	52,40	786,00
krabice univerzální, pod omítku, KU 68	ks	6,00	8,50	51,00	40,90	245,40
zásuvka DAT - strojek + maska + krytka	ks	3,00	284,30	852,90	140,40	421,20
zásuvka SAT - strojek + krytka	ks	2,00	283,20	566,40	140,40	280,80
trubka KOPOFLEX 40mm, uložení ve zdivu	m	10,00	25,90	259,00	52,60	526,00
skříň RACK	ks	1,00	4 001,40	4001,40	1 287,00	1287,00
Napájecí panel	ks	1,00	561,60	561,60	234,00	234,00
drobný podružný materiál,technická činnost,měření,zkoušky,doprava	kpl	1,00	3 464,00	3464,00	1 440,00	1440,00
mezisoučet				**13 242,30**		**8 388,40**
ELEKTROINSTALACE HOSPODA						
kabel KV CXKH-R-J 3X1,5 NOPOVIC B2S1D0	m	98,00	35,00	3430,00	17,60	1724,80
kabel CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	31,00	19,70	610,70	17,60	545,60
kabel 1-CXKH-R-J 5x1,5 B2ca,s1,d0 (5J1,5)	m	85,00	51,40	4369,00	17,60	1496,00
kabel KV CXKH-R-J 3X2,5 B2S1D0	m	245,00	47,90	11735,50	17,60	4312,00
kabel 1-CXKH-R-J 5x2,5 B2ca,s1,d0 (5J2,5)	m	64,00	72,50	4640,00	17,60	1126,40
kabel 1-CXKH-R-J 5x4 B2ca,s1,d0 (5J4)	m	15,00	84,90	1273,50	17,60	264,00
kabel CGSG 5x2,5	m	12,00	74,30	891,60	23,40	280,80
vodič CY 6 mm2	m	44,00	27,60	1214,40	14,00	616,00
vodič CY 16 mm2	m	25,00	71,80	1795,00	17,60	440,00
krabice univerzální, pod omítku, KU 68	ks	40,00	8,50	340,00	40,90	1636,00
sporáková kombinace ABB	ks	3,00	475,00	1425,00	140,40	421,20
čidlo pohybu PD2-M-2C-SM	ks	2,00	3 940,00	7880,00	374,40	748,80
čidlo pohybu BL-2-FC	ks	3,00	1 088,00	3264,00	374,40	1123,20
Vypínač 25A/3pol 3536N-C03251 12 IP55	ks	3,00	751,80	2255,40	374,40	1123,20
zásuvka 400V, 5P 16A	ks	1,00	190,70	190,70	140,40	140,40
zásuvka 230V ABB-time	ks	35,00	276,00	9660,00	99,40	3479,00
zásuvka 230V ABB-time,jednonásobná s clon., s ochranou před přepětím, bezšroubová,	ks	3,00	1 214,00	3642,00	99,40	298,20
rámeček ABB-time	ks	38,00	64,30	2443,40	17,60	668,80
tryskový osoušeč rukou JETDRYER Smart ,2kW/230V	ks	2,00	17 007,00	34014,00	491,40	982,80
zapojení ventilátorů	ks	3,00		0,00	374,40	1123,20
úprava rozvaděče R4	kpl	1,00	10 998,00	10998,00	2 317,00	2317,00
Zapojení boileru	kpl	1,00		0,00	526,50	526,50
Zapojení zdroje SELV,napojení pisoárového automatu	h	2,00		0,00	409,50	819,00
drobný podružný materiál,měření,zkoušky,doprava	kpl	1,00	12 354,00	12354,00	6 055,00	6055,00
demontáž staré elektroinstalace	kpl	1,00		0,00	10 800,00	10800,00
zednické výpomoci,zdění otvoru,bourání otvoru	h	10,00		0,00	1 500,00	15000,00
provozní a technické zajištění	h	20,00		0,00	800,00	16000,00
projektová dokumentace	kpl	1,00	17 800,00	17800,00		0,00
Revize elektro	h	7,00		0,00	526,50	3685,50
mezisoučet				**136 226,20**		**77 753,40**

ZÁKLADNÍ ROZPOČET	
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - SAT+NET+OPTIKA+WIFI	21 630,70
ELEKTROINSTALACE HOSPODA	213 979,60
celkem bez DPH	235 610,30

Nabídkový rozpočet byl zpracován bez výkazu výměr. Vyúčtování prací a materiálu bude provedeno dle skutečného provedení (dle montážního deníku a kontroly investora).
Platnost cenové nabídky je 30dní od data vystavení
Informace k cenové nabídce na tel.: 776 658 327 (Radek Magyar - technik staveb)

vypracoval: ELVOREV s.r.o.
Anenská 405/7
695 01 Hodonín

REKAPITULACE ROZPOČTŮ VÍCEPRACÍ UT
AKCE : Sokolovna Moravská Nová Ves - BAR

SOUBOR	CENA
VCP UT	120 718 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	**120 718 Kč**

Uvedené ceny jsou bez DPH

TLAK SERVIS s.r.o.
Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
provozovna
Třída 1. máje 8, 691 41 BŘECLAV 4
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ 691 55

-3-

TDS:

Ing. Petr JANULÍK
projekce a statika staveb
Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
IČ: 614 14 786, DIČ: CZ7312174078
zapsán u OŽÚ Břeclav č.j. MUBR 41848/2007 oŽÚ/BL/Vo

SOKOLOVNA - BAR
VÍCEPRÁCE

PRÁCE ÚT

VYPUŠTĚNÍ TOP SYSTÉMU	HZS	2	455	910
DMTZ POTRUBÍ SVAŘ	BM	35	87,1	3048,5
DMTZ LIT TĚLES	KUS	4	279,5	1118
DMTZ OTOP TĚLES	KUS	3	279,5	838,5
OTVOR CI 650MM	KUS	4	286	1144
DRÁŽKA CI	M	1	213,2	213,2
ÚPRAVA PŘÍPOJEK CU POD KOTLEM	KUS	2	492,7	985,4
MTZ POTRUBÍ CU D 15	M	21	396,5	8326,5
MTZ POTRUBÍ CU D 18	M	17	462,8	7867,6
MTZ IZOLACE	BM	26	45,5	1183
IZOLACE 18X10	BM	16	37,7	603,2
IZOLACE 15X10	BM	10	36,4	364
DMTZ ARMATURY G 1/2"	KUS	12	88,4	1060,8
MTZ ARMATURY G 1/2"	KUS	12	141,7	1700,4
VENTIL TERMOSTATICKÝ	KUS	6	598	3588
ŠROUBENÍ UZAVÍRATELNÉ	KUS	6	533	3198
TERMOSTATICKÁ HLAVICE	KUS	6	416	2496
ÚPRAVA PŘÍPOJKY PRO TĚLESO	KUS	12	362,7	4352,4
ZMTZ OTOP TĚLESO LITINA	KUS	3	1118	3354
MTZ OTOP TĚLESO OCEL	KUS	3	884	2652
MTZ DRŽÁK LIT TĚLESO	KUS	2	261,3	522,6
DMTZ ARMATURY 1 ZÁVIT	KUS	1	33,8	33,8
MTZ ARMATURY G 1/2"	KUS	1	101,4	101,4
KLASIK 21 6050	KUS	1	6724	6724
KLASIK 21 6060	KUS	1	7309	7309
KLASIK 21 6100	KUS	1	9612,2	9612,2
NAPUŠTĚNÍ ODVZDUŠNĚNÍ	HZS	4	455	1820
UPEVNĚNÍ POTRUBÍ	BM	30	88,4	2652
TLAKOVÁ ZKOUŠKA	BM	38	22,1	839,8
REVIZE SPALINOVÉ CESTY	SOUBOR	2	3250	6500
MTZ SPALINOVÉ CESTY	SOUBOR	1	7540	7540
KONCOVÝ DÍL 80/125	KUS	1	4238	4238
SPOJKA FLEXI	KUS	1	1280	1280
REVIZNÍ KOLENO 80	KUS	1	1612	1612
DROBNÝ A POMOCNÝ MATERIÁL	SOUBOR	1	4550	4550
POMOCNÉ A NEMĚŘITELNÉ PRÁCE	HZS	16	455	7280
DOPRAVA PŘESUN HMOT	SOUBOR	14	650	9100

CELKEM BEZ DPH **120718**

REKAPITULACE ROZPOČTŮ VÍCEPRACÍ ZTI
AKCE : Sokolovna Moravská Nová Ves - BAR

SOUBOR	CENA
VCP ZTI	293 304 Kč
CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ	**293 304 Kč**

Uvedené ceny jsou bez DPH

TECHNOLIK s.r.o.
Husinecká 903/11, 130 00 Praha 3
provozovna
Třída 1. máje 8, 621 41 BŘECLAV 4
IČ: 25510509, DIČ: CZ25510509

TDS:

Ing. Petr JANULÍK
projekce a statika staveb
Kostická 70, 691 53 Tvrdonice
IČ: 614 14 786, DIČ: CZ7312174078
zapsán u OŽÚ Břeclav č.j. MUBR 41846/2007 OŽÚBLAV





SOKOLOVNA BAR

VÍCEPRÁCE

PRÁCE ZTI

DRÁŽKA CI 10X10	M	4	240	960
DRÁŽKA CI 15X15	M	6	330	1980
DRÁŽKA BE 7X7	M	70	260	18200
DRÁŽKA BE 10X10	M	2	340	680
DRÁŽKA BE 15X15	M	19	430	8170
DRÁŽKA BE 60X20	M	8	840	6720
PRŮRAZ CI 0,0225 150MM	KUS	1	128	128
PRŮRAZ CI 0,0225 450MM	KUS	2	320	640
PRŮRAZ BE 0,0225 450MM	KUS	11	1280	14080
ŠACHTA DN 400 PRŮTOČNÁ	KUS	1	2138	2138
ŠACHTOVÁ ROURA KORUGOVANÁ	KUS	1	1860	1860
DMTZ POTRUBÍ ODPAD PLAST	BM	16	19,5	312
DMTZ POTRUBÍ OCEL	BM	8	87	696
DMTZ POTRUBÍ PLAST	BM	24	27,3	655,2
DMTZ EOV -125L	KUS	1	279,5	279,5
DMTZ VODOMĚR	KUS	2	188,5	377
MTZ VODOMĚR 1/2"	KUS	2	624	1248
DMTZ KUL KOHOUT 1/2"	KUS	1	21	21
PROPOJENÍ POTRUBÍ 100	SOUBOR	1	810	810
MTZ MODUL WC	KUS	3	8450	25350
MTZ POTRUBÍ ODPADNÍ 110	M	18	615	11070
MTZ POTRUBÍ ODPADNÍ 75	M	14	557	7798
MTZ POTRUBÍ ODPADNÍ 50	M	19	394	7486
MTZ POTRUBÍ ODPADNÍ 40	M	6	360	2160
MTZ ČISTÍCÍ KUS 110	KUS	1	223	223
VÝPUSTKA 110	KUS	4	143	572
VÝPUSTKA 75	KUS	1	126	126
VÝPUSTKA 50	KUS	10	106	1060
VÝPUSTKA 40	KUS	7	98	686
UPEVNĚNÍ POTRUBÍ	BM	105	89	9345
DMTZ WC KOMBI ZADNÍ	KUS	1	158	158
DMTZ UMYVADLA DIT	KUS	2	98	196
DMTZ VENTIL ROH	KUS	5	21	105
MTZ WC KOMBI DIT	KUS	1	1100	1100
WC KOMBI DIT	KUS	1	4680	4680
KOLENO DOPOJENÍ B	KUS	1	403	403
ROZETA	KUS	1	273	273
MTZ BATERIE	KUS	3	344	1032
BATERIE UM STOJ	KUS	2	1898	3796
MTZ ZÁPACHOVÁÁ UZÁVĚRKA	KUS	1	151	151
MTZ POTRUBÍ PPH D 20 RCT	BM	62	336	20832
MTZ POTRUBÍ PPH D 25 RCT	BM	46	435	20010
MTZ IZOLACE	M	106	45,5	4823
IZOLACE 25	BM	46	45,5	2093
IZOLACE 22	BM	60	40,5	2430
VYVEDENÍ VÝPUSTKY	KUS	25	207	5175
MTZ ARMATURY 1/2"	KUS	4	102	408
KOHOUT ZAHRADNÍ	KUS	3	208	624
KOHOUT KULOVÝ 3/4"	KUS	3	403	1209
K 83 3/4"	KUS	2	542	1084
TLAKOVÁ ZKOUŠKA POTRUBÍ	BM	106	31,2	3307,2
MTZ VENTIL ROH	KUS	23	325	7475

MTZ WC DIT ZÁVĚS	KUS	3	969	2907
MTZ UMYVADLO DIT	KUS	2	1053	2106
MTZ ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA	KUS	3	151	453
SIFON NEREZ	KUS	2	468	936
DMTZ POTRUBÍ RPE	BM	6	46,8	280,8
MTZ POTRUBÍ RPE	BM	7	273	1911
PROPOJENÍ POTRUBÍ RPE	SOUBOR	2	598	1196
MTZ ARMATURY RPE	KUS	3	164	492
SPOJKA RPE 32	KUS	3	250	750
CHRÁNIČKA RPE 75	BM	4	403	1612
BATERIE UMYVADLOVÁ	KUS	2	1999	3998
UMYVADLO KERAMICKÉ	KUS	2	2623	5246
KLOZETOVÁ MÍSA ZÁVĚSNÁ	KUS	3	4716	14148
PISOÁR	KUS	2	11776,8	23553,6
				0
POMOCNÉ A NEMĚŘITELNÉ PRÁCE, VÝNOS SUTI	HZS	24	455	10920
DROBNÝ A POMOCNÝ MATERIÁL	SOUBOR	1	6500	6500
DOPRAVA PŘESUN HMOT	SOUBOR	14	650	9100

CELKEM BEZ DPH **293304**

Položka dle § 41 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Městys Moravská Nová Ves ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této listině byly splněny ze strany městyse Moravská Nová Ves veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Smlouva byla schválena Radou městyse Moravská Nová Ves dne 13.06.2023.

V Moravské Nové Vsi dne 14.06.2023

-3-

MĚSTYS
MORAVSKÁ NOVÁ VES
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55

Bc. Zuzana Jandáková, starostka